

蕉岭县发展和改革局文件

蕉发改投审〔2024〕145号

关于蕉岭县文福镇下岭岗等3宗水库水毁 修复工程项目概算的批复

蕉岭县水利水电建设中心：

你单位报来《关于请求批准蕉岭县文福镇下岭岗等3宗水库水毁修复工程的立项请示》及相关材料收悉。

为尽快消除“6.16”特大暴雨造成的风险隐患，保障水库下游人民群众的生命和财产安全免受损失，经研究，同意该项目立项。

批复内容如下：

一、项目编码：2409-441427-19-01-729945

二、建设地点：蕉岭县文福镇暗石村、坑头村。

三、主要建设内容及规模：

1、下岭岗水库：（1）对溢洪道进口段枯枝树木进行清

理；（2）C25砼加高溢洪道泄槽段右侧挡墙28m；（3）C25砼加高溢洪道消力池段两侧挡墙各长16m；（4）重建溢洪道海漫段绿滨垫长15m，对海漫段枯枝树木进行清理；（5）重建溢洪道右侧坡面C25砼排水沟长5m；（6）重建防汛砂石库右侧M7.5浆砌石挡墙长8.6m；下游坝坡坍塌处土方回填并铺贴草皮等。

2、顿头坑水库：（1）上游坝坡重建C25砼护坡，坝顶重建C25砼路面长10m，坝顶上游侧重建仿木栏杆长3.6m，下游侧重建C25砼挡墙长2m。下游坝坡新建灌溉渠道C25砼步级长50m，新建不锈钢栏杆长50m。（2）凿除溢洪道进口段原浆砌石拱涵批荡，拱顶刷无机高强防水砂浆；涵洞两侧墙采用C25砼衬砌；凿除涵洞原砼底板，重建C25钢筋砼底板；清理进口段枯枝树木。（3）重建拉杆、梯级两用放水涵，人工疏通原输水底涵淤堵；人工清淤下游灌溉渠道长300m等。

3、鸡公田水库：（1）修复防汛道路路肩塌方长13m，采用C25砼挡墙由下至上依次堆叠，对挡墙两边进行C25砼封边，挡墙顶新建不锈钢栏杆长26m。（2）对库区枯枝树木进行清理等。

四、投资规模及资金筹措：

（一）项目概算总投资88.11万元，其中建筑工程74.64万元（含安全临时工程18.61万元、金属结构设备及安装工程1.50万元），勘测费4.42万元，设计4.88万元，监理2.96万元，其他1.21万元。

（二）资金来源：上级拨款。

五、项目计划建设工期：3个月。

六、项目建设和入库管理事项：建设单位在项目开工建设前，须依法依规办理相关手续后方可实施，并按项目入库管理的有关规定及时做好固定资产投资项目库、政府投资项目储备编制、三年滚动投资计划相关工作。

七、项目调整事项：建设单位不得擅自扩大投资规模、改变建设内容或提高建设标准。如需对本项目审批文件所规定的有关内容进行调整，及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况出具调整文件。

八、项目其他事项：建设单位要确保项目建设的质量和安全生产，采用绿色节能设备，促使项目早日建成，充分发挥投资效益。
此复。



公开方式：主动公开

抄送：县领导裕君、永岭、杜强、光庆同志，县财政局、住建局、自然资源局、统计局、水务局、文福镇人民政府。